

奈良県立民俗博物館旧萩原家住宅屋根葺替等修理工事 積算書

金 額 円

本体額 円

消費税 円

内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
直接仮設工事		1	式			別紙 内訳明細書
屋根工事(茅葺)		1	式			別紙 内訳明細書
屋根工事(瓦葺)		1	式			別紙 内訳明細書
雑工事		1	式			別紙 内訳明細書
小 計						
共通仮設費		1	式			別紙 内訳明細書
現場管理費		1	式			別紙 内訳明細書
一般管理費		1	式			別紙 内訳明細書
産廃税相当額		1	式			別紙 内訳明細書
小 計						
本体額						
消費税	本体額×8%					
合 計						

内訳明細書

直接仮設工事						
名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
外部足場	枠組足場、建地幅1200 足場板、階段共	144.00	m ²			
棚足場	枠組棚足場 安全手摺共	42.00	m ²			
メッシュシート張り	足場外周	170.00	m ²			
屋根養生		186.00	m ²			
各部養生		141.00	m ²			
清掃・片付け		141.00	m ²			
竣工時清掃		141.00	m ²			
計					0	

内訳明細書

屋根工事(茅葺)						
名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
避雷針解体復旧		1.00	式			
屋根解体		22.00	人工			茅葺 葺替面積 159 m ²
茅葺 材料		1.00	式			別紙明細
茅工		152.00	人工			
手元		77.00	人工			
掃除		2.00	人工			
廃材処理		1.00	式			
茅負取替		2.00	本			
計					0	

内訳明細書

屋根工事(瓦葺)						
名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
瓦解体	廃棄・選別共	26.20	m ²			本瓦葺 葺替面積 26.2 m ²
土居葺	杉皮2重	26.20	m ²			

補足瓦		1.00	式			別紙明細
瓦葺工事費	軒瓦葺	9.70	m			
同上	平丸瓦葺	23.40	m ²			
同上	ケラバ平瓦葺	2.70	m			
計					0	

内訳明細書

雑工事						
名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
野地防腐処理		26.20	m ²			
計					0	

別紙明細1

屋根工事(茅葺)		茅葺 材料				
名 称	摘 要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
鉄線		60.00	kg			
縄		22.00	玉			
棕櫚縄		1.00	玉			
杉皮		26.00	束			
銅線		6.00	kg			
棟晒竹		16.00	本			
押竹		7.00	束			
茅		1000.00	束			
計						

別紙明細2

屋根工事(瓦葺)		補足瓦				
名 称	摘 要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
平瓦	前幅220、後幅240、長280	80.00	枚			
丸瓦	半径145、長280	50.00	本			
軒平瓦	前幅240後幅220長280	5.00	枚			
軒丸瓦	径150、長280	5.00	本			
紋型代		2.00	個			
計					0	