

奈良県中央卸売市場再整備推進事業（市場エリア整備事業）

■要求水準書に関する質問に対する回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目			項目名	質問内容	回答
1	4	第1章	4.	(2)	イ. ウ.		設計業務、 工事監理業務	イ. 設計業務は、施工業務等に伴う基本設計・実施設計業務と記載されておりますが、施工業務等の等には解体業務も含まれると考えて宜しいでしょうか。 ウ. 工事監理業務も、施工業務等の等には解体業務も含まれると考えて宜しいでしょうか。	第1章4（2）イ及びウの施工業務等の等には解体業務は含まれません。解体業務に関する設計及び工事監理はオ. 解体業務（現市場敷地）の一部として位置付けており、第3章1（4）ウ. 業務体制図のイメージに記載のとおりです。
2	8	第1章	5.	(3)			適用要綱・各種基準等	適用要綱・各種基準等に積算基準として【官庁施設の設計業務等積算基準、積算要領】と記載がありますが、本業務はPFI法に基づく、民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等の設計・建設を行う公共事業の手法と理解しており、各種積算は民間企業独自の積算方法で工事内訳明細書を作成するということで宜しいでしょうか。	第3章3（1）ウ（ア）に記載のとおり、公共工事内訳書標準書式を基本とし、それによりがたい場合は、県と協議のうえ決定することとしています。
3	7	第1章	5.	(3)			適用要綱・各種基準等	適用要綱・各種基準等に記載されている各種積算基準につきまして、民間ノウハウを活用することが本事業の本分であると認識しているため民間企業による見積とさせていただきたいのですがいかがでしょうか。	第3章3（1）ウ（ア）に記載のとおり、公共工事内訳書標準書式を基本とし、それによりがたい場合は、県と協議のうえ決定することとしています。
4	15	第2章	1.	(2)			供給処理施設の概要	電気の引込みにおいて、「青果水産加工場は別引き込み」とありますが、「別添資料2 4 インフラ整備計画（給排水、ガス、電気）」には記載がありません。上記記載はどのように考えれば良いでしょうか。	現状の青果水産加工場は別棟で後施工されており電気は別引き込みですが、再整備後の電気は一括受電を想定しています。
5	16	第2章	1.	(3)	イ.		埋蔵文化財発掘調査	本調査実施有無の判断はいつどのような形で決定しますか？	現市場敷地で令和8年度に実施するトレンチ調査の結果を受けて、担当部局が決定します。
6	17	第2章	1.	(3)	キ.		工事中のローリング計画及び工事条件	「(エ)工事中、2号及び3号進入路から既存施設及び仮設建築物等への市場関係車両の動線を確保すること」とありますが、3号進入路周辺の水路改修工事やインフラ整備工事、位置指定道路工事の施工中の通行止めの期間は、2号進入路が通行できれば問題ないとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。ただし、可能な限り通行止め期間が短くなるように計画してください。
7	25	第3章	1.	(4)	エ.		業務体制の作成	業務責任者の内、施工業務責任者が現場代理人を兼務することは可能でしょうか。可能であれば、監理技術者は別途選任する予定です。	第3章3（4）ウ（イ）に記載のとおり、施工業務において業務責任者、監理技術者（建築）及び現場代理人は兼務が可能です。
8	33	第3章	3.	(1)	ウ.	(ア)	コスト管理に関する基本的考え方	内訳明細書について、「公共工事内訳明細書標準書式」による内訳明細書によりがたい場合は、県と協議となっておりますが、本業務はPFI法に基づく民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等の設計・建設を行う公共事業の手法と理解しており、各種積算は民間企業による見積をベースとすると考えて宜しいでしょうか。	第3章3（1）ウ（ア）に記載のとおり、公共工事内訳書標準書式を基本とし、それによりがたい場合は、県と協議のうえ決定することとしています。
9	43	第3章	3.	(3)	ア.	(イ)	工事監理業務に関する基本事項	工事監理者の定義はありませんが、業務責任者、管理技術者、又は担当技術者、いずれでしょうか。	工事監理者は、建築基準法及び建築士法に規定されるものであり、業務責任者、管理技術者、又は担当技術者のいずれかを特定するものではありません。
10	45	第3章	3.	(4)	イ.	(ウ)	施工業務範囲	「施設整備の実施に伴い発生する電気引き込み負担金・給水負担金、給水加入金及び下水道負担金等の各種負担金」について、現況の負担金、および現在想定されている負担金を御教示ください。	現況の負担金はありません。新たに電気や給排水を引き込むに当たって必要となる負担金を想定しています。 電気については、受電引込線の更改の際に配線更新工事が発生した場合は、常用線は関西電力送配電（株）負担、予備線は受注者負担です。計画する際には事前に関西電力送配電（株）と協議してください。 給水については奈良県広域水道企業団と、排水については大和郡山市下水道推進課と協議してください。
11	57	第3章	3.	(6)	ア.		移転業務に関する基本事項	各棟の引っ越しは2か月と考えてよろしいでしょうか。	各施設引き渡し後、市場事業者による内装工事等を含めて引っ越し期間として約2～3か月を想定しています。
12	73	第4章	3.	(1)			各種計画 車路スロープ ランプウェイ	「下階を室として利用する場合は、アスファルト防水を設けること。」とありますが、防水の仕様は必要に応じて提案は可能でしょうか。	下階を室として利用しない場合は、提案可能です。

奈良県中央卸売市場再整備推進事業（市場エリア整備事業）

■要求水準書に関する質問に対する回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目			項目名	質問内容	回答
13	73	第4章	3.	(1)			排水機場	排水機場の大規模改修について、設備工事としてポンプ更新工事等が含まれていますが、既存のポンプのメーカーをご教示ください。	クボタ環境エンジニアリング株式会社です。
14	73	第4章	3.	(1)			排水機場	排水機場の大規模改修について、今回の要求水準の修正にて外壁改修工事の内容をご教示いただきましたが、内装改修工事の内容につきましても同様に教示いただきますようお願いいたします。	環境配慮工事に伴う内装改修工事（内装材の補修等）として、グラスウールボード撤去（約608㎡）、ジュラクサテン吹付撤去（約39㎡）並びに操作室（壁約78㎡）、作業員控室（壁約32㎡）、便所（床約2㎡・天井約2㎡）、湯沸室（壁約14㎡・天井約3㎡）及び踏込（天井約2㎡）のみなし撤去に伴う同等程度の復旧を想定しています。
15	73	第4章	3.	(1)			排水機場	排水機場についての要求事項の記載がありますが、参考数量や仕様等を提示していただくことは可能でしょうか。各グループの提案に委ねる場合、コスト面で不整合が生じると想定します。	環境配慮工事に伴う内装改修工事（内装材の補修等）として、グラスウールボード撤去（約608㎡）、ジュラクサテン吹付撤去（約39㎡）並びに操作室（壁約78㎡）、作業員控室（壁約32㎡）、便所（床約2㎡・天井約2㎡）、湯沸室（壁約14㎡・天井約3㎡）及び踏込（天井約2㎡）のみなし撤去に伴う同等程度の復旧を想定しています。
16	73	第4章	3.	(1)			排水機場	排水機場の建築改修内容を指示ください。	環境配慮工事に伴う内装改修工事（内装材の補修等）として、グラスウールボード撤去（約608㎡）、ジュラクサテン吹付撤去（約39㎡）並びに操作室（壁約78㎡）、作業員控室（壁約32㎡）、便所（床約2㎡・天井約2㎡）、湯沸室（壁約14㎡・天井約3㎡）及び踏込（天井約2㎡）のみなし撤去に伴う同等程度の復旧を想定しています。
17	73	第4章	3.	(1)			防災計画・災害対策	大地震時などの災害時においても（中略）機能を維持できる計画とすることとありますが、要求水準は「官庁施設の基準」の「Ⅲ類」のため、耐震性能は「人命確保」で宜しいですか。	お見込みのとおりです。
18	74	第4章	3.	(2)			屋根・屋上	太陽光パネル後付けとありますが、想定している単位面積当りのパネル重量を御教示願います。 また、建物側電気設備に接続する電圧についても御教示ください。	一般的な単結晶パネルの重量を想定してください。また、6600Vを想定しています。
19	74	第4章	3.	(2)			外壁	「ALC版下地 防水形複層仕上塗材程度とすること。」とありますが、断熱性能を確保すれば提案は可能でしょうか。	断熱性能に加えて、耐久性や防水性、弾性、耐候性等を総合的に勘案して同等程度の性能を有するか判断しますが、提案は可能です。
20	88	第4章	5.	(3)	イ.	(ア)	一般事項	「サーバー、スイッチ等のネットワークを構成する機器を計画」とありますが、仕様をご提示ください。 今後の協議による場合は、仕様が不明となり、金額算出ができないため、別途工事にはできないでしょうか。	ネットワーク構成の仕様としては、中央監視制御設備用ネットワーク（LAN）及び電力設備監視用ネットワーク（LAN）はインターフェース（1000Base-T）、市場統合管理システム設備用ネットワーク（インターネットVPN）、新施設全体で無線LANサービスが提供可能とするネットワーク（インターネット）及び県情報通信基礎整備設備（行政ネットワーク（LGWAN））はインターフェース（10GbE-T想定）を想定しています。
21	88	第4章	5.	(3)	イ.	(イ)	県情報通信基礎整備設備	別途事業にて既存管理棟から管理関連棟へ移転する「サーバールーム内通信業者終端装置」より、「県管理事務所、県中央卸売市場再整備推進室及び県食品衛生検査所に専用回線を引込むこと。」とありますが、専用回線はLANケーブルCAT6A×1を接続する想定で良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
22	88	第4章	5.	(3)	イ.	(ウ)	市況等掲示設備	市況等掲示設備の仕様をご提示ください。今後の協議による場合は、仕様が不明となり、金額算出ができないため、別途工事にはできないでしょうか。	市況等掲示設備の仕様は、モニターサイズ100インチ程度、1台を想定しています。
23	88	第4章	5.	(3)	ウ.		市場統合管理システム設備	市場統合管理システム設備の仕様をご提示ください。 全体構成は検討中とあるため、仕様が不明であれば、金額算出ができないため、別途工事にはできないでしょうか。	市場統合管理システムについて、全体構成は検討中ですが、本事業での導入内容は要求水準書のとおりとします。
24	101	第4章	6.	(4)	ウ.	(オ)	給水設備	(オ)、(カ)に受水タンクの記載がありますが、これはローリング計画等で示されている受水槽と同じものを意味しているでしょうか。	お見込みのとおりです。
25	101	第4章	6.	(4)	ウ.	(オ)	給水設備	受水タンク（もしくは受水槽）については、地上での設置でしょうか、地下に埋設するのでしょうか。	地上での設置を想定しています。

奈良県中央卸売市場再整備推進事業（市場エリア整備事業）
■要求水準書に関する質問に対する回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目			項目名	質問内容	回答
26	105	第4章	7.	(1)			敷地内通路	1号進入路の車道幅員(1車線あたり)、路肩の幅員をご教示ください。	車道幅員は8m（1車線4m）、路肩幅員は必要に応じて設定することを想定しています。
27	105	第4章	7.	(1)			敷地内通路	1号進入路の歩道について、その有無、また歩道有りの場合、両側又は片側のいずれか、その場合の歩道幅員についてご教示ください。	歩道は両側に2mを想定しています。
28	105	第4章	7.	(1)			外構・その他	外構・その他の要求水準に汚水排水についての記載がありません。既設管の既存再利用は可能でしょうか。特に3号進入路部分の新設・解体は運営上もリスクがありますので、ご教示下さい。	第4章8に記載のとおり、既存の埋設配管は全て撤去してください。なお、第4章6（4）オに記載の内容を満たす範囲で計画してください。
29	106	第4章	7.	(1)			建築基準法上の道路	車道幅員(1車線あたり)、路肩の幅員をご教示ください。	車道幅員は8m（1車線4m）、路肩幅員は必要に応じて設定することを想定しています。
30	106	第4章	7.	(1)			建築基準法上の道路	歩道の有無について、また歩道有りの場合、両側又は片側のいずれか、その場合の歩道幅員についてご教示ください。	歩道は両側に2mを想定しています。
31	106	第4章	7.	(1)			駐車場	参考資料3.現況測量図のうち、「R4北側地区測量業務委託」の成果品にNO.8～NO.10の横断面を追加していただきましたが、PDFデータは測点NO.8～NO.10の断面ですが、CADデータ(sfcファイル)は測点NO.18～NO.20の断面となっています。測点NO.8～NO.10断面のCADデータは提供していただけるのでしょうか。	提供します。
32	106	第4章	7.	(1)			駐車場	北側用地は先行して仮造成まで暫定で整備されますが、その際には工事区域内の用水路も整備されると想定していますが、その整備は本設ですか仮設ですか、仮設の場合、その構造物はどのような形状になりますか、ご教示ください。	別添資料1-1に記載の用排水施設は、北側用地暫定整備事業において本設で整備することを想定しています。
33	106	第4章	7.	(1)			駐車場	北側用地の駐車場と国道25号沿いの南側水路との間が、用地境界と想定していますが、詳細な用地境界資料は提供していただけるのでしょうか。	北側用地の駐車場と国道25号沿いの南側水路との間が用地境界です。なお、詳細な用地境界資料は、受注者に提供します。
34	106	第4章	7.	(1)			駐車場	北側用地の駐車場と国道25号沿いの南側水路との間には、擁壁工が必要と想定していますが、先行する暫定整備工事で施工されるとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
35	106	第4章	7.	(1)			駐車場	北側用地の駐車場は路床改良が必要と想定していますが、先行する暫定整備工事で施工されるとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
36	106	第4章	7.	(1)			駐車場	北側用地駐車場の表面排水の流末は、東側の調整池もしくは北側水路のいずれに接続すればよいのかご教示ください。	調整池への接続を想定しています。なお、北側用地駐車場の表面排水側溝は、北側用地暫定整備事業において整備することを想定しています。
37	106	第4章	7.	(1)			駐車場	参考資料7「道路計画説明図」に示された、北側用地駐車場の南西隅に計画されている青果パレット置場①(約384m2)の位置と面積は、計画するに当たっての遵守すべき条件という理解でよろしいでしょうか。	青果パレット置場①（約384㎡）の位置と面積は遵守すべき条件ではありません。配置場所は市場エリアとし、可能な限り青果卸売場から利便性が良い場所に配置してください。なお、青果パレット置場（約884㎡）のうち、青果パレット置場②で約500㎡以上確保し、不足分を青果パレット置場①で確保する想定です。
38	107	第4章	7.	(1)			駐車場	一般車駐車場の要求水準は、普通自動車1,120台となっていますが、駐車ますの大きさを決めるにあたっての設計対象車両は、参考資料7「道路計画説明図」に記載の「幅2500×奥行き5000」でいいでしょうか。それとも「駐車場設計・施工指針 同解説」における「小型乗用車(長さ5.0m、幅員2.3m)」または「普通乗用車(長さ6.0m、幅員2.5m)」のいずれかと考えればよろしいでしょうか、ご教示ください。	駐車ますの大きさは、幅2500mm×奥行5000mmを想定しています。
39	108	第4章	7.	(1)			既存水路改修	既設の東側水路は佐保川堤防の法尻付近に設置されていますが、河川区域及び河川保全区域の範囲をご教示ください。また、いずれかの区域に入る場合、河川管理者(国土交通省大和川河川事務所)から示された施工条件をご教示ください。	佐保川には河川保全区域は設定されていないため、河川区域参考図を別添資料2-2に追加します。東側水路は河川区域及び河川保全区域に含まれません。

奈良県中央卸売市場再整備推進事業（市場エリア整備事業）

■要求水準書に関する質問に対する回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目			項目名	質問内容	回答
40	108	第4章	7.	(1)			既存水路改修	既設の東側水路には、水路の左右を行き来できるコンクリート製の床版が複数箇所架けられています。改修後も同数、同等の床版を復旧する必要がありますか。同数、同等で無い場合はその条件をご教示ください。	コンクリート製の床版は必要であり、同数、同等を想定しています。
41	108	第4章	7.	(1)			既存水路改修	既設の水路(西側、南側、東側)は農業用水として利用されていますか。利用されている場合、工事の施工時期に関しての条件はありますか、あればその条件をご教示ください。	既存水路（西側）は農業用水として利用されています。施工時期としては、灌漑期を避けてください。また、既存水路（南側、東側）は農業用水として利用されていないため、灌漑期を避けていただく必要はありません。なお、詳細な施工時期については地元との協議が必要です。
42	109	第4章	8.				既存樹木、植栽等	「なお、市場外周樹木については、」から以下に伐採済みであり、伐採予定であると記載されておりますが、処分も済みと考えて宜しいでしょうか。	伐採樹木は、原則としてチップperで処理し、市場内に残置します。ただし、チップperで処理できない伐採樹木は、丸太のまま市場内に残置することを想定していますので、本事業にて伐採抜根を実施する既存樹木及び緑地等とともに撤去処分してください。
43	110	第4章	8.				P C Bを含む機器類の処理	令和6年度にP C B含有調査を実施している。調査済み機器については、入札説明書等の公表時に示す。とありますが、何処にあるのでしょうか。	P C B含有調査の調査報告表を別添資料2 9に追加します。また、調査報告表に記載されたP C B含有機器については、別途事業にて令和8年度末までの処分を予定しています。
44		別添資料	8				ローリング計画図・工事中の動線計画図	STEP6～STEP7において、バナナ加工場の移転先が記されておりませんが、バナナ加工場は新築建築物のどこに配置される予定でしょうか。	バナナ加工場の機能は、整備後の青果卸売場に含まれ、必要な設備は市場事業者が自ら設置するため、本事業での整備は不要です。
45		別添資料	8				ローリング計画図・工事中の動線計画図	STEP6～STEP7において、コンテナ倉庫の移転先が記されておりませんが、コンテナ倉庫は新築建築物のどこに配置される予定でしょうか。	コンテナ倉庫は、廃止される想定です。
46		別添資料	8				ローリング計画図・工事中の動線計画図	貴県想定 of ローリング計画ではSTEP7で上水施設の解体が計画されていますが、公営水道への切り替えが完了していれば、早期に解体することは可能でしょうか。	お見込みのとおりです。
47		別添資料	1 8				諸室の要求水準	4/10ページにて、水産仲卸部門の個別店舗・仲卸オープン店舗・水産買荷保管所のその他欄に定温管理ゾーンと記載がありますが、どのエリアが含まれるかご教示ください。	別添資料2 5空調制御ゾーニングイメージ（市場棟水産物部1階）のとおりです。
48		別添資料	1 8				諸室の要求水準	7/10ページにて、関連商品売り場-1（加工場対応）の配置条件に記載がある関連用駐車場とはどこを指しているかご教示ください。またそのエリアに何台設置を想定されていますか。	関連用駐車場の場所の指定はありませんが、関連商品売場から離れすぎない位置に計画してください。また、関連用駐車場のみの台数の条件はありませんが、第4章7（1）駐車場に記載している条件を満たすように計画してください。
49		別添資料	1 8				諸室の要求水準	8/10ページにて、管理事務所部門である管理事務所車庫/平面倉庫が廃棄物集積所に設置されている理由をご教示ください。	スペース確保の都合上、管理事務所部門である管理事務所車庫／平面倉庫は現在記載の箇所となっています。なお、市場事業者との協議により決定したものではないので、提案可能です。
50		別添資料	2 0				備品リスト	1-①-1：青果水産加工場B棟 No. 10 製氷機につきまして H 3.5(m) と記載があるのですが、単体でしょうか。	製氷機と貯氷庫が一体となっています。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。
51		別添資料	2 0				備品リスト	1-①-1：青果水産加工場B棟 No. 12 冷凍室とありますが、これは部屋ということでしょうか、それとも単体でしょうか。単体であれば型式番号をお教え頂けますでしょうか。	ブレハブ冷凍庫です。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。型式番号は不明です。
52		別添資料	2 0				備品リスト	1-①-2：青果水産加工場A棟 No. 1 備え付け冷凍庫とありますが、これは中にある棚等を移設先に移動するという解釈でよろしいでしょうか。	第3章3（6）オ（ウ）d（b）において、「原則、市場関係者の所有する備品（商品、移転に制限のある備品を除く）については全て移転することとするが、構造上移転できない備品の機能については、受注者が仮設建築物等に同等仕様で整備を行い、市場関係者の営業に支障を来さないように計画すること。」としています。 なお、備え付け冷凍庫については、仮設建築物等へ移転する場合は新設することを想定していますが、新設もしくは移設については、調査結果に基づき計画してください。

奈良県中央卸売市場再整備推進事業（市場エリア整備事業）

■要求水準書に関する質問に対する回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目			項目名	質問内容	回答
53		別添資料	20				備品リスト	1-①-4：青果水産加工場B棟 No. 18に片引きドアとありますが、これは既存の片引きドアを取り外して移転先に運び、取り付けるということでしょうか。	第3章3（6）オ（ウ）d（b）において、「原則、市場関係者の所有する備品（商品、移転に制限のある備品を除く）については全て移転することとするが、構造上移転できない備品の機能については、受注者が仮設建築物等に同等仕様で整備を行い、市場関係者の営業に支障を来さないように計画すること。」としています。 なお、片引きドアについては、仮設建築物等へ移転する場合は新設することを想定していますが、新設もしくは移設については、調査結果に基づき計画してください。
54		別添資料	20				備品リスト	1-①-4：青果水産加工場B棟 No. 19にサッシとありますが、これは既存のサッシを取り外して移転先に運び、取り付けるということでしょうか。	第3章3（6）オ（ウ）d（b）において、「原則、市場関係者の所有する備品（商品、移転に制限のある備品を除く）については全て移転することとするが、構造上移転できない備品の機能については、受注者が仮設建築物等に同等仕様で整備を行い、市場関係者の営業に支障を来さないように計画すること。」としています。 なお、サッシについては、仮設建築物等へ移転する場合は新設することを想定していますが、新設もしくは移設については、調査結果に基づき計画してください。
55		別添資料	20				備品リスト	1-①-4：青果水産加工場B棟 No. 20に東洋シャッターとありますが、これは既存のシャッターを取り外して移転先に運び、取り付けるということでしょうか。	第3章3（6）オ（ウ）d（b）において、「原則、市場関係者の所有する備品（商品、移転に制限のある備品を除く）については全て移転することとするが、構造上移転できない備品の機能については、受注者が仮設建築物等に同等仕様で整備を行い、市場関係者の営業に支障を来さないように計画すること。」としています。 なお、シャッターについては、仮設建築物等へ移転する場合は新設することを想定していますが、新設もしくは移設については、調査結果に基づき計画してください。
56		別添資料	20				備品リスト	1-①-4：青果水産加工場B棟 No. 21に蛍光灯とありますが、これは既存の蛍光灯を取り外して移転先に運び、取り付けるということでしょうか。	第3章3（6）オ（ウ）d（b）において、「原則、市場関係者の所有する備品（商品、移転に制限のある備品を除く）については全て移転することとするが、構造上移転できない備品の機能については、受注者が仮設建築物等に同等仕様で整備を行い、市場関係者の営業に支障を来さないように計画すること。」としています。 なお、蛍光灯については、仮設建築物等へ移転する場合は新設することを想定していますが、新設もしくは移設については、調査結果に基づき計画してください。
57		別添資料	20				備品リスト	1-①-4：青果水産加工場B棟 No. 22に会議室とありますが、これは何を移転させるのでしょうか。中2Fにコンテナハウスのようなものがあり、それごと移転させるということでしょうか。移転させる場合、物理的に移転は可能なのでしょうか。移転させる対象物、もしくは備品の内容をご教授ください。	第3章3（6）オ（ウ）d（b）において、「原則、市場関係者の所有する備品（商品、移転に制限のある備品を除く）については全て移転することとするが、構造上移転できない備品の機能については、受注者が仮設建築物等に同等仕様で整備を行い、市場関係者の営業に支障を来さないように計画すること。」としています。 なお、No. 22：会議室、No. 28：蛍光灯、No. 29：ドア、No. 30：階段については、仮設建築物等へ移転する場合は新設することを想定していますが、新設もしくは移設については、調査結果に基づき計画してください。また、No. 23～No. 27は移設を想定していますが、新設も可能です。
58		別添資料	20				備品リスト	1-①-4：青果水産加工場B棟 No. 31 冷蔵庫 数量1とあるのですが、単体でしょうか、単体であれば、メーカー名及び型式番号をお教え頂けますでしょうか。	プレハブ冷蔵庫です。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。メーカー名及び型式番号は不明です。
59		別添資料	20				備品リスト	1-①-4：青果水産加工場A棟 No. 52 冷凍庫 数量1とあるのですが、単体でしょうか、単体であれば、メーカー名及び型式番号をお教え頂けますでしょうか。	プレハブ冷凍庫です。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。メーカー名及び型式番号は不明です。

奈良県中央卸売市場再整備推進事業（市場エリア整備事業）

■要求水準書に関する質問に対する回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目			項目名	質問内容	回答
60		別添資料	20				備品リスト	1-①-4：青果水産加工場A棟 No. 54 冷蔵庫 数量1とあるのですが、単体でしょうか、単体であれば、メーカー名及び型式番号をお教え頂けますでしょうか。	プレハブ冷蔵庫です。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。メーカー名及び型式番号は不明です。
61		別添資料	20				備品リスト	1-①-4：青果水産加工場A棟 No. 56 冷蔵庫 数量1とあるのですが、単体でしょうか、単体であれば、型式番号をお教え頂けますでしょうか。	プレハブ冷蔵庫です。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。型式番号は不明です。
62		別添資料	20				備品リスト	1-①-5：青果水産加工場B棟 No. 3 冷凍庫 数量1とあるのですが、単体でしょうか、単体であれば、メーカー名及び型式番号をお教え頂けますでしょうか。	プレハブ冷凍庫です。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。メーカー名及び型式番号は不明です。
63		別添資料	20				備品リスト	1-①-5：青果水産加工場B棟 No. 4 冷蔵庫 数量1とあるのですが、単体でしょうか、単体であれば、メーカー名及び型式番号をお教え頂けますでしょうか。	プレハブ冷蔵庫です。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。メーカー名及び型式番号は不明です。
64		別添資料	20				備品リスト	1-①-7：青果水産加工場A棟 No. 1 製氷機 W 2(m) D 2(m) H 4(m)と記載されているのですが、単体で間違いないでしょうか。	製氷機と貯氷庫が一体となっています。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。
65		別添資料	20				備品リスト	1-②：廃棄物集積場 No. 2 スーパーハウス とあるのですが、中身は移設対象となりますでしょうか、移設対象であれば品名をお教え頂けますでしょうか。	N o . 3 ～ N o . 1 0 は移設を想定していますが、新設も可能です。
66		別添資料	20				備品リスト	1-④-1：卸売場棟 No. 5 冷蔵冷凍庫 数量1とあるのですが、単体でしょうか、単体であれば、メーカー名及び型式番号をお教え頂けますでしょうか。	プレハブ冷蔵冷凍庫です。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。メーカー名及び型式番号は不明です。
67		別添資料	20				備品リスト	1-④-1：卸売場棟 No. 14 冷蔵庫 数量1とあるのですが、単体でしょうか、単体であれば、メーカー名及び型式番号をお教え頂けますでしょうか。	プレハブ冷蔵庫です。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。メーカー名及び型式番号は不明です。
68		別添資料	20				備品リスト	1-④-2：卸売場棟 No. 2 冷凍庫 数量1とあるのですが、単体でしょうか、単体であれば、メーカー名及び型式番号をお教え頂けますでしょうか。	プレハブ冷凍庫です。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。メーカー名及び型式番号は不明です。
69		別添資料	20				備品リスト	1-④-4：卸売場棟 No. 1 冷蔵庫・冷凍庫 数量1とあるのですが、単体でしょうか、単体であれば、メーカー名及び型式番号をお教え頂けますでしょうか。	プレハブ冷蔵庫・冷凍庫です。設置当初、現地で組み立てたものであると推測されます。メーカー名及び型式番号は不明です。
70		別添資料	20				備品リスト	P37のリスト中にある「ジオラマ模型」は、要求水準P41の完成模型と同義と考えてよろしいでしょうか。	備品リストN o . 1 5 7 のジオラマは、本事業完了時の市場の模型であり、再整備後の見学者コーナー等での展示を想定しています。また、要求水準書に記載の完成模型は実施設計完了時の市場の模型であり、これにより設計イメージを確認することを想定しています。
71		別添資料	20				備品リスト	2-①：管理棟、特高棟、守衛所A No. 157のジオラマについてですが、要求水準書P41に記載のある【完成模型】のことで宜しいでしょうか。	備品リストN o . 1 5 7 のジオラマは、本事業完了時の市場の模型であり、再整備後の見学者コーナー等での展示を想定しています。また、要求水準書に記載の完成模型は実施設計完了時の市場の模型であり、これにより設計イメージを確認することを想定しています。
72		別添資料	20				備品リスト	P37展示パネルについて、展示物のデザイン（文字解説や図版、グラフィックデザインなど）は含まないと考えてよろしいでしょうか。	展示物のデザイン提案、コンテンツ提案を含みます。
73		別添資料	20				備品リスト	運送保険を付保するにあたり、冷蔵庫・冷凍庫等の使用年数（製造年）の情報が必要になります。冷蔵庫・冷凍庫等の使用年数（製造年）の情報ご教授ください。（使用年数によっては付保出来ない場合があります）	現時点では、冷蔵庫・冷凍庫等の使用年数（製造年）は不明です。備品リストに記載の冷蔵庫・冷凍庫等については、仮設建築物等へ移転する場合は新設することを想定していますが、新設もしくは移設については、調査結果に基づき計画してください。

奈良県中央卸売市場再整備推進事業（市場エリア整備事業）
■要求水準書に関する質問に対する回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目			項目名	質問内容	回答
74		別添資料	2 4				インフラ整備計画（給排水、ガス、電気）	インフラのうち、電気は「水産物部冷蔵庫及び賑わいエリアは別引き込み」とありますが、電力会社と協議済みでしょうか。	関西電力送配電(株) と水産物部冷蔵庫及び賑わいエリアどちらも別引込は可能であることは協議済みです。今後計画が決まり次第詳細な協議を進めていく予定です。
75		参考資料	2				図面リスト（既存施設）	参考資料2の図01-8及び9に鑿井工事報告書（1号井及び2号井）がありますが、位置は図01-7の位置図にある第1取水井と第2取水井と考えてよろしいでしょうか。また、第1取水井の近くに試掘井がありますが、撤去済で撤去する必要はないとの認識でよろしいでしょうか。	1号井及び2号井の位置については、お見込みのとおりです。試掘井については、存置されており、本事業にて、撤去のうえ土壌や水脈に影響が無いよう適切に埋戻しを行ってください。