

工 事 設 計 書

重要文化財 法隆寺東院廻廊（東廻廊） 屋根土居葺工事

金 円 (消費税及び地方消費税相当額を含む)

工事価格 金 円

設  
計  
の  
概  
要

工事場所 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1番1号 法隆寺境内地内

工事内容 重要文化財法隆寺東院廻廊（東廻廊）の本瓦葺工事のため、土居葺の部分葺替を行う。

土居葺面積 374.92m2

金 円

(工事価格 金 円)

(種目別内訳)

No.	区 分	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
屋根土居葺工事			一 式			
1	土居葺		一 式			内訳明細1
直接工事費計						
現場管理費			一 式			
一般管理費			一 式			
共通費計						
工事価格						
消費税相当額		10 %				
合計(工事費)						

## 内 訳 明 細

### 内訳明細1 屋根土居葺工事

No.	区 分	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
1	土居葺					
1)	土居葺	葺足6cm、材料支給・手間共(柿板支給)	34.92 m2			代価表1
2)	土居葺	葺足6cm、材料・手間共	340.00 m2			代価表2
計						

#### 代価表1 土居葺(土居葺板支給) 1m2当たり

区 分	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
柿板	榿赤身材、手割、長さ360mm程度、幅120～230mm、厚2～3mm	0.018 m3	0	0	支給
竹釘	長2.4cm、焙煎品	0.07 kg			
手間(柿葺工)	葺き	人			
雑材料・器具損料	釘等	一 式			
小 計					

#### 代価表2 土居葺(材料含む) 1m2当たり

区 分	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
柿板	榿赤身材、手割、長さ360mm程度、幅120～230mm、厚2～3mm	0.018 m3			
竹釘	長2.4cm、焙煎品	0.07 kg			
手間(柿葺工)	拵え、葺き共	人			
雑材料・器具損料	釘等	一 式			
小 計					