



重要文化財 大神神社三ツ鳥居 保存修理工事

金 円

(工事価格) 金 円

(種目別内訳)

区 分	摘 要	員数	単価	金 額	備 考
直接工事費					
1	仮設工事	一式			内訳明細1
2	基礎工事	一式			内訳明細2
3	木工事	一式			内訳明細3
4	建具工事	一式			内訳明細4
5	金具工事	一式			内訳明細5
6	雑工事	一式			内訳明細6
7	大床解体復旧工事	一式			内訳明細7
8	覆屋解体復旧工事	一式			内訳明細8
計					
共通費					
共通仮設費		一式			
現場管理費		一式			
一般管理費		一式			
計					
産業廃棄物税相当額		一式			
合 計 (工事価格)					
消費税相当額		消費税率 10%	一式		
総 合 計 (工事費)					

内 訳 明 細

内訳明細1 仮設工事

単管組、桁行27.4m×梁間7.6m(最長)、建築面積112.10㎡、棚足場面積23.2㎡、掛面積244.36㎡

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
①	軒足場建設・解体		一式			
1	壁面足場 掛け払い	追掛含む	244.36 ㎡			代価表1
2	棚足場 掛け払い		23.20 ㎡			代価表2
3	ウェイト設置・撤去		2 個			代価表3
4	壁面メッシュシート張り 取付・撤去		89.26 ㎡			代価表4
5	壁面合板張り 取付・撤去		64.50 ㎡			代価表5
6	壁面葺き張り 取付・撤去		74.40 ㎡			代価表6
7	仮設電気設備 取付・撤去		一式			代価表7
8	廃材処分(金属)		0.009 t			
9	廃材処分(角材・板材)		1.23 ㎡			
10	廃材処分(繊維くず)		1.79 ㎡			
11	廃材運搬(金属)		0.008 ㎡			代価表8
12	廃材運搬(角材・板材)		1.23 ㎡			代価表8
13	廃材運搬(繊維くず)		1.79 ㎡			代価表8
	計					

内訳明細2 基礎工事

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
①	石工事		一式			
1	唐居敷・布石・敷石 解体復旧		11.79 ㎡			代価表9
②	土工事		一式			
	根切り		4.08 ㎡			代価表10
	埋め戻し		4.08 ㎡			代価表11
③	コンクリート工事		一式			
	根巻コンクリート 撤去・打設		0.04 ㎡			代価表12
	計					

内訳明細3 木工事

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
①	解体・組立		一式			
1	解体・組立手間(大工)		27.19 ㎡			代価表13
2	小運搬		6.28 t			代価表14
②	三ツ鳥居 柱根継ぎ		一式			
1	修理手間(大工)		1.03 ㎡			代価表15
2	補足木材	檜 柱:長2.3m×φ0.385m×2本 / 長2.3m×φ0.354m×2本 根継:長1.5m×0.12m角×4本	1.03 ㎡			
3	焼き印代		一式			
4	廃材処分(木材)		1.03 ㎡			
5	廃材運搬(木材)		1.03 ㎡			代価表8
	計					

内訳明細4 建具工事

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
①	欄間彫刻補修		一式			
1	補修手間(彫刻工)		1.16 ㎡			代価表16
	計					

内訳明細5 金具工事

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
①	長押金具・扉金具・錠前・軸吊り金具		一式			
1	取り外し（長押金具・扉金具）		0.77 m <sup>2</sup>			代価表17
2	取り付け（長押金具・扉金具）		0.77 m <sup>2</sup>			代価表18
3	補修鍍金（長押金具・扉金具）		0.77 m <sup>2</sup>			代価表19
4	錆落とし・焼付け塗装（軸吊り金具）		一式			
②	修理銘板		一式			
1	製作		一式			
計						

内訳明細6 雑工事

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
①	塗装工事		一式			
1	防錆剤塗装		7.25 m <sup>2</sup>			代価表20
②	防災工事		一式			
1	空気管取り外し		50 m			代価表21
2	空気管取り付け		50 m			代価表22
3	廃材処分（金属）		0.05 t			
4	廃材運搬（金属）		0.1 m <sup>3</sup>			代価表8
6	調整試験費		一式			
7	官庁手続き・検査立会		一式			
計						

内訳明細7 大床解体復旧工事

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
①	木工事		一式			
1	解体・復旧手間（大工）		26.70 m <sup>2</sup>			代価表23
2	小運搬		18.34 t			代価表14
3	仮設床設置・解体手間（大工）		18.03 m <sup>2</sup>			
②	電気工事		一式			
1	電気設備撤去・取り付け		一式			代価表24
計						

内訳明細8 覆屋解体復旧工事

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
①	基礎工事		一式			
1	礎石撤去・復旧		0.06 m <sup>2</sup>			代価表25
②	木工事（控え柱補修）		一式			
1	修理手間（大工）	揚前含む	0.04 m <sup>2</sup>			代価表26
2	補足木材	控え柱：長0.3m×0.135m角×6本 / 長0.3m×0.121m角×2本	0.04 m <sup>2</sup>			
3	廃材処分（木材）		0.04 m <sup>3</sup>			
4	廃材運搬（木材）		0.04 m <sup>3</sup>			代価表8
③	板金工事		一式			
1	樋補修		一式			代価表27
2	廃材処分（金属）		0.04 t			
3	廃材運搬（金属）		1.00 m <sup>3</sup>			代価表8
計						

## 代 価 表

代価表1 単管本足場 掛け払い(掛け面積1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
単管φ48.6mm	賃料7ヶ月	5.60 m			
直線ジョイント	賃料7ヶ月	0.72 個			
クランプ(直交、自在)	賃料7ヶ月 パイプ径48.6mm、42.7mm兼用(先メッキ)	3.59 個			
固定ベース	賃料7ヶ月	0.14 個			
建地敷板	賃料7ヶ月 長4,000mm×幅240mm	0.34 枚			
掛け払い手間(嵩工)		人			
その他		一式			
計					

代価表2 棚足場 掛け払い(床面積1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
ブラケット	賃料7ヶ月 伸縮式 長750-1000mm	0.48 個			
足場板	賃料7ヶ月 長4,000mm×幅240mm	1.04 枚			
掛け払い手間(嵩工)		人			
その他		一式			
計					

代価表3 ウェイト設置・撤去(1個当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
ウェイト	賃料 500kg	1 個			
ワイヤロープ	4号品 12mm	8 m			
ターンバックル	12×200mm	1 個			
ワイヤクリップ	12mm	4 個			
設置・撤去手間(嵩工)		人			
トラック	2t車	0.25 日			代価表3-1
その他		一式			
計					

代価表3-1 トラック 2t車 (1日当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
一般運転手		人			
燃料	軽油	18.2 ℓ			
機械損料		1.13 供用日			
計					

代価表4 壁面メッシュシート張り(掛け面積1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
メッシュシート	引張強度200kgf以上、230kgf未満、JIS1類、グレー	1.1 ㎡			
張り手間(嵩工)		人			
その他		一式			
計					

代価表5 壁面合板張り(掛け面積1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
合板	構造用合板、長1820mm×幅910mm×厚12mm	1 ㎡			
張り手間(嵩工)		人			
その他		一式			
計					

代価表6 壁面葦簀張り(掛け面積1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
葦簀		1 ㎡			
張り手間(嵩工)		人			
その他		一式			
計					

代価表7 仮設電気設備 取付・撤去

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
引込用電線		10 m			
仮設分電盤ボックス	屋内外兼用ボックス	1 個			
電力量計		1 個			
漏電遮断器		1 個			
配線用遮断器		1 個			
VVF2.0mm-3C		30 m			
コンセント	角型露出 ダブル	1 個			
防雨ボックス	コンセント用	1 個			
電工	取付・撤去	人			
普通作業員	取付・撤去	人			
雑資材・器具損料		一式			
その他		一式			
計					

代価表8 ダンプトラック運搬(1㎡当り、人力積込とも)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック(2t積)運搬	国産ディーゼル 普通2t積 片道5.4km D1D区間あり	1.3 日			代価表8-1
計					10㎡当り
計					1㎡当り

代価表8-1 廃材運搬料(1日当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック損料	2t積	1.29 日			
タイヤ消耗費	2t、良好	1.29 日			
軽油		20.8 L			
一般運転手		人			
計					

代価表9 石工事(1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
石工		人			
その他		一式			
計					

代価表10 根切り 人力土工(1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
その他		一式			
計					

代価表11 埋め戻し 人力土工(1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
その他		一式			
計					

代価表12 コンクリート 撤去・打設(1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
セメント		kg			
骨材		kg			
その他		一式			
計					

代価表13 解体・組立手間（大工）（1㎡当り）

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
大工		人			
その他		一式			
計					

代価表14 小運搬（1t当り）

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
普通作業員	人肩運搬、換算距離50m以下	1.00 t			
その他		一式			
計					

代価表15 修理手間（大工）（1㎡当り）

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
大工		人			
その他		一式			
計					

代価表16 補修手間（彫刻工）（1㎡当り）

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
彫刻工		人			
その他		一式			
計					

代価表17 取り外し（長押金具）（1㎡当り）

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
雑材消耗品	養生材 他	一式			
器具損料	鋳、S型、パール、喰切ニツバ 他	一式			
調査仕訳	筆記具、紙、写真撮影、記録作成 他	一式			
鋳工		人			
計					

代価表18 取り付け（長押金具）（1㎡当り）

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
雑材消耗品	養生材 他	一式			
器具損料	鋳、S型、パール、喰切ニツバ 他	一式			
鋳工		人			
計					

代価表19 補修鍍金（長押金具・扉金具・錠前）（1㎡当り）

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
煮洗	苛性ソーダ 等	一式			
金箔	3号色（箔工箔押工費共）	7.00 運搬金			
副資材	梅酢、水銀、硝酸 他	一式			
消耗材料	木炭 他	一式			
器具損料	髹、真鍮ブラシ、馬毛ブラシ、鉄籠 他	一式			
環境対策費	排ガス、廃水処理設備、産廃処理費、防毒マスク、防護服 等	一式			
表面保護処理	透明保護塗料 他	一式			
鋳工		人			
計					

代価表20 塗装工事 (1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
防腐・防錆剤	キシラデコール	0.3 人			
塗り手間 (塗装工)		人			
その他		一式			
計 (1㎡当り)					

代価表21 空気管取り外し (1m当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
取り外し		一式			
雑資材・器具損料		一式			
計 (1m当り)					

代価表22 空気管取り付け (1m当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
取り付け		一式			
空気管 (指定色)	新調	1 m			
雑資材・器具損料	止金具等	一式			
計 (1m当り)					

代価表23 解体・復旧手間 (大工) (1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
大工		人			
その他		一式			
計					

代価表24 電気設備 撤去・取付

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
電気	撤去・取付	人			
雑資材・器具損料		一式			
その他		一式			
計					

代価表25 礎石撤去・復旧 (1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
石工		人			
その他		一式			
計					

代価表26 修理手間 (大工) (1㎡当り)

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
大工		人			
その他		一式			
計					

代価表27 樋補修

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
撤去・取付手間 (板金工)	樋補修	人			
銅樋、役物加工		一式			
受金具		13 丁			
その他		一式			
計					